ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

# Высоковакуумный электрический шиберный затвор GCD-400GP

## GCD-400GP

Оборудование серии Клапаны GCD

Высоковакуумный электрический шиберный затвор GCD-400GP: DN 400, GB-LP, нержавеющая сталь 304, уплотнение — эластомерное кольцо, привод — электрический.

| | |
|---|---|
| Категория | **Вакуумные клапаны** |
| Серия | **Клапаны GCD** |
| Модель | **GCD-400GP** |
| Контакт | **info@cbvacrus.ru** |

## Технические характеристики и спецификация

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | **GCD-400GP** |
| Тип оборудования | **Высоковакуумный электрический шиберный затвор** |
| Код заказа | **4.1.1540** |
| Заводской код изделия | **A24Y2-00297** |
| Условный проход | **DN 400** |
| Материал | **Нержавеющая сталь 304** |
| Уплотнение | **Эластомерное кольцо** |
| Привод | **Электрический** |
| Конструктивное исполнение | **Шиберный затвор** |
| Стандарт присоединения | **GB-LP** |
| Масса | **172 кг** |

## Применение и подбор

Назначение и исполнение GCD-400GP Высоковакуумный электрический шиберный затвор GCD-400GP предназначен для отделения технологической камеры от насосного тракта. Код заказа 4.1.1540 определяет отдельное исполнение: условный проход: DN 400; материал: Нержавеющая сталь 304; уплотнение: Эластомерное кольцо; привод: Электрический; конструктивное исполнение: Шиберный затвор; стандарт присоединения: GB-LP; масса: 172 кг.

Технические преимущества конструкции Привод «Электрический» выбирают в соответствии с управлением установки. Уплотнение «Эластомерное кольцо» и материал «Нержавеющая сталь 304» позволяют сопоставить выбранный клапан с рабочей средой и соседними элементами тракта. Для сильфонного узла движение штока

передаётся через герметичный металлический элемент. Для эластомерного уплотнения важны совместимость среды, чистота и температурный режим.

Пример применения При включении GCD-400GP между камерой и откачной линией проектировщик сопоставляет стандарт фланцев, проход и доступное монтажное пространство. Арматура участвует в последовательности запуска, изоляции камеры и обслуживания. Это инженерный сценарий интеграции; рабочие давления, газовая нагрузка и межблокировки задаются фактической установкой.

Подбор и совместимость Сначала фиксируют точный код заказа, стандарт каждого порта и условный проход. Затем проверяют материал, тип герметизации, монтажную ориентацию, температуру, требуемую проводимость и состав газа. Для автоматического привода дополнительно согласуют питание или пневмолинию, сигналы положения и безопасное состояние при потере энергии.

Монтаж и ввод в работу Клапан устанавливают на разгруженной соосной магистрали. Соседние трубы закрепляют на собственных опорах, уплотнительные поверхности защищают от частиц, а вокруг привода оставляют доступ для подключения и обслуживания. Перед запуском сверяют маркировку, направление портов, ответные фланцы и комплектность; после монтажа проверяют герметичность и несколько циклов открытия и закрытия в составе штатных межблокировок.

Эксплуатация и обслуживание При обслуживании отключают источники энергии и выравнивают давление по принятой процедуре установки. Осматривают состояние уплотнений, плавность хода привода и чистоту портов. Запасные части подбирают по полному обозначению и коду заказа, поскольку внешне близкие исполнения могут иметь разные узлы герметизации.

Комплектация заказа В спецификации указывают GCD-400GP, код 4.1.1540, количество, рабочую среду, давления и температуры, присоединения, монтажное положение, управление и сигналы положения. Технический паспорт доступен в разделе документов карточки.

Подобрать фланцы, уплотнения и элементы вакуумного тракта · Расчёт проводимости вакуумной линии

## Реальное изображение серии

Примеры оборудования CBVAC для построения вакуумного тракта